堀川水環境改善に向けた取り組み

名古屋市による施策の紹介

平成30年2月17日

緑政土木局河川計画課
上下水道局下水道計画課

1

報告のポイント

□ トピックス

- ・堀川の覆砂工事(巾下橋～桜橋)
- ・新堀川下流部におけるヘドロ除去
- ・100mm/h安心プラン登録による五条橋地区の整備着手

2

■堀川の覆砂工事について

◆覆砂施工区間の拡大

施工区間
延長: 700m

巾下橋～桜橋区間
において覆砂施工区間を拡大

着目ポイント

- ・被覆部のヘドロ巻上抑制
- ・水際の透明感
- ・生き物の様子

<H26施工>
浄化実験実施区間
(五条橋～中橋)
延長: 300m

■堀川の覆砂工事について

瓶屋橋下流で台船に砂を積む様子

堀川の覆砂工事について

施工前

施工後

覆砂実験の効果
(1000人調査隊の報告より)

各種野鳥や、魚類が確認・報告されています。

コサギ

コガモ

マガモ

ボラ稚魚の群れ

新堀川における悪臭対策

施工中

H30 施工予定

来年度は新たに
上流部のヘドロを除去します。

ヘドロ除去中

■新堀川における悪臭対策

浚渫の様子→

←浚渫したヘドロ

7

堀川の護岸整備

8

■水質の向上

◆ヘドロの除去

・滞筋を中心としたヘドロの除去を上流(志賀橋)から下流(新堀川合流点)まで実施(H6~H19)

・治水整備における河床掘削に合わせたヘドロの除去を下流から順次実施

現在は尾頭橋付近で施工中
これまでに約15万m³のヘドロを除去

9

◆100mm/h安心プラン

・いわゆる「ゲリラ豪雨」に対し、住民が安心して暮らせるよう河川と下水が役割分担し、住民や民間企業等の参画のもと、住宅地や市街地の浸水被害の軽減を図るために実施する取り組みを定めた計画

・国内で21件が登録（平成30年1月31日現在）

堀川上流部の計画は、平成30年1月31日に登録されました。

10

■水質の向上

◆瀬淵の形成

木杭や捨石の設置によって単調な流れに変化を持たせ、植物の成長を促しながら川の自浄機能の向上及び生物の生息環境など、水環境改善を図る。

■水質の向上

◆瀬淵の形成

堀川上流部で見られる生物の一例

◆施工による効果

- ・魚類の種類、個体数が増加 (オイカワ等)
- ・底生生物が増加 (スジエビ等)
- ・植物の生育が促された

■水源の確保

◆浅層地下水の活用

堀川上流部での浅層地下水の活用

上下水道局の施策

■汚濁物質の除去・流入削減

◆名城水処理センターの高度処理(H22年5月より)

ろ過装置（ディスクフィルタ）により、
下水処理水の小さな汚れをさらにこし取る

17

■汚濁物質の除去・流入削減

◆合流式下水道の改善(簡易処理高度化施設の設置)

雨天時に実施する簡易処理の処理水質を向上させるため、合流式下水道で整備された区域の水処理センターに簡易処理高度化施設を設置

◆名城水処理センター

- ・平成29年度着手
- ・平成31年度稼働予定

※図1については伝馬町水処理センターのもの

18

■汚濁物質の除去・流入削減

◆合流式下水道の改善（貯留施設）

汚れの度合いが大きい降りはじめの雨水を一時的に貯め、雨天時に堀川へ流入する汚濁負荷を減らす貯留施設を建設

大曾根雨水調整池

H18年度稼働
(12,000m³)

堀川右岸雨水滞水池

H22年度稼働
(13,000m³)

堀川左岸雨水滞水池

H30年度稼働予定
(14,000m³)

■汚濁物質の除去・流入削減

◆堀川右岸雨水滞水池

- ・H22年9月稼働
- ・13,000m³

平成28年度の滞水累積実績
約730,000m³

■汚濁物質の除去・流入削減

◆合流式下水道の改善 (ごみ除去装置の設置)

ごみ除去装置の設置数(箇所)

全体の計画	設置済	H29(見込)
126	111	1

■汚濁物質の除去・流入削減

◆ごみキャッチャー(城北橋付近) H18年度より

☆下水道の雨水吐き(堰)を改造して流入ゲートとゴミ回収かごを設置

ゴミ回収かご

流入ゲート

捕集フェンス

大雨の時 雨水を排水

① 潮の干満を利用して捕集フェンスで浮遊ゴミを一箇所に集める

④ 捕捉したゴミは定期的に引き上げて回収・処分

大雨の時 雨水を排水

浮遊ゴミ

流入ゲート

③ 浮遊ゴミはゴミ回収かごで捕捉

下水道

堀川

② 堀川の水位に応じて流入ゲートが自動で下がり浮遊ゴミを取り込む

施設の設置状況

断面図(イメージ)

平成26年度の回収実績	0.7トン
平成27年度	1.4トン
平成28年度	1.3トン
平成29年度	0.5トン

← 12月末時点

■水源の確保

◆下水再生水の送水（冬季は除く）

守山水処理センターで膜ろ過された下水再生水を活用
送水量 最大4,000m³/日 (0.046m³/s)

好気タンク内の
平膜ユニット
(400枚×12ユニット)

上段膜ケース
(カートリッジ200枚収納)

下段膜ケース
(カートリッジ200枚収納)

平膜ユニット

※通水期間は、概ね灌漑期(4月～10月)
(庄内用水路に通水を行う期間(11月～3月)を除く)

ご清聴ありがとうございました